

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
"BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY w Nowym Sączu ul.Batorego 68					
1		Roboty budowlane			
1 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ściany 2.55*[2.70+4.67+0.80]*2 [1.01+2.05]*2*2.55 [2.80+1.54+2.76+2.23+2.40]*2.55 [1.68+1.67]*2*2.55 1.30*[4.90*2]*2.20	m ² m ² m ² m ² m ²	 41.667 15.606 29.912 17.085 28.028	
				RAZEM	132.298
2 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnia sufitu [8.20*1.21]+[2.44*2.05] [1.54+1.60+2.76+2.33]*1.68 2.80*1.68	m ² m ² m ²	 14.924 13.826 4.704	
				RAZEM	33.454
3 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 132.298	m ² m ²	 132.298	
				RAZEM	132.298
4 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 33.454	m ² m ²	 33.454	
				RAZEM	33.454
5 d.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² 132.298*10%	m ² m ²	 13.230	
				RAZEM	13.230
6 d.1	KNR 4-01 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu) 132.298*3%	m ² m ²	 3.969	
				RAZEM	3.969
7 d.1	KNR 4-01 0710-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m ² w 1 miejscu) 132.298*7%	m ² m ²	 9.261	
				RAZEM	9.261
8 d.1	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-14 z.sz.4.5.4. 9914-17 z.sz.4.5.4. 9914-18	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m ² - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm 1.31*2.34	m ² m ²	 3.065	
				RAZEM	3.065
2		Lamperia			
9 d.2	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² [1.70*2.00]*50%	m ² m ²	 1.700	
				RAZEM	1.700
10 d.2	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m ² w 1 miejscu) [1.70*2.00]*50%	m ² m ²	 1.700	
				RAZEM	1.700
11 d.2	KNR 4-01 1206-05 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - korytarz przed wejściem do piwnic 1.70*2.00	m ² m ²	 3.400	
				RAZEM	3.400