

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty remontowe Grodzka 2					
1 Remont kominów					
1	KNR 4-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m ³		
d.1	0350-01	0.52*0.52*4.08	m ³	1.103	
				RAZEM	1.103
2	kalkulacja własna	wykonanie rusztowania kolumnowego do wykonania rozbiórki komina dymowego	szt		
d.1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m ³		
d.1	0310-02	0.42*1.60*2.15	m ³	1.445	
				RAZEM	1.445
4	KNR 4-01	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m ²		
d.1	0212-04	0.62*0.62 0.52*2.25	m ² m ²	0.384 1.170	
				RAZEM	1.554
5	kalkulacja własna	montaż daszków nad wylotami kominów dymowych	szt		
d.1		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 4-01	Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. do 2 m	szt.		
d.1	0419-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01	Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. ponad 5 m	szt.		
d.1	0419-03	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-01	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego	m ²		
d.1	0203-13	0.52*2.25 0.62*0.62	m ² m ²	1.170 0.384	
				RAZEM	1.554
9	KNR 4-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 8 mm	kg		
d.1	0202-02	1.554*8	kg	12.432	
				RAZEM	12.432
10	KNR 4-01	Jednowarstwowe izolacje poziome murów z papy smołowej na sucho	m ²		
d.1	0602-01	1.554	m ²	1.554	
				RAZEM	1.554
11	KNR 4-01	usunięcie z budynku gruzu	m ³		
d.1	0106-05	1.103+1.445+1.554*0.07	m ³	2.657	
				RAZEM	2.657
12	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
d.1	0108-09	2.657	m ³	2.657	
				RAZEM	2.657
13	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1	0108-10	Krotność = 4 2.657	m ³	2.657	
				RAZEM	2.657
2 Malowanie dachu					
14	KNR 7-12	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
d.2	0101-01	(21+16.80)*6.2*0.5	m ²	117.180	
		(13.6+6)*6*0.5	m ²	58.800	
		(24+18.5)*6.2*0.5	m ²	131.750	
		(2+7)*12.5*0.5	m ²	56.250	
		(18.5+13)*6.20*0.5	m ²	97.650	
		6*4.5*0.5	m ²	13.500	
		(16.8+14.5)*4*0.5	m ²	62.600	
		6.8*6	m ²	40.800	
		6*6	m ²	36.000	
		(2.1+3.5)*3.5*0.5	m ²	9.800	
		(2.1+4.6)*6.8*0.5*3	m ²	68.340	
		(2.1*1.5)*2	m ²	6.300	
		3*1.8*0.5	m ²	2.700	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	701.670
15	KNR 7-12 d.2 0101-01	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) (24.5+8.9+10.8)*0.942 (21+13.6+24+7+2+13+14.5+4.5+4+6+6.8+3*5.5+5)*1.0	m ² m ² m ²	41.636 137.900	
				RAZEM	179.536
16	KNR 2-02 d.2 1610-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wys.kolumny do 6 m 4	kol. kol.	4.000	
				RAZEM	4.000
17	KNR 7-12 d.2 0204-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych 701.67+179.536	m ² m ²	881.206	
				RAZEM	881.206
18	KNR 7-12 d.2 0213-01	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych 701.67+179.536	m ² m ²	881.206	
				RAZEM	881.206
19	KNR 7-12 d.2 0201-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych 701.67+179.536	m ² m ²	881.206	
				RAZEM	881.206
3 Roboty remontowe					
20	KNR 4-01 d.3 0523-04 analogia	Naprawa obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej 40	m ² m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
21	KNR 4-01 d.3 0530-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej 8	m ² m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
22	KNR 4-02 d.3 0216-02	Wymiana elementów wpustu ściekowego podwórzowego - skrzynka z kratką i korpusem 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 4-01 d.3 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o pow.zniszczonej do 0.5 m ² 1	miejsc. miejsc.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 4-02 d.3 0214-09	Wstawienie czyszczaka PCV kanalizacyjnego o śr. 150 mm 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
25	KNR 4-02 d.3 0217-01	Wymiana rury deszczowej o śr. 150 mm 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
26	KNR 4-01 d.3 0529-09	Naprawa przez wycięcie i wstawienie nowych odcinków o dług.do 1.0 m z blachy ocynkowanej 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
27	KNR 4-01 d.3 0524-08	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie wpustów (sztucerów) z blachy ocynkowanej 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
28	kalkulacja d.3 własna	sprawdzenie i udrożnienie odpływów od rur spustowych 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
29	kalkulacja d.3 własna	czyszczenie rynien (24.5+8.9+10.8) (21+13.6+24+7+2+13+14.5+4.5+4+6+6.8+3*5.5+5)	m m m	44.200 137.900	
				RAZEM	182.100