

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budynek przy ul. Rokitniańczyków 20 w Nowym Saczu					
1		Roboty rozbiórkowe			
1.1	KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m ²		
		0.60*2.80	m ²	1.680	
		0.60*0.85	m ²	0.510	
		0.60*2.45	m ²	1.470	
		0.60*1.65	m ²	0.990	
				RAZEM	4.650
1.2	KNR 4-01 0420-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu	m		
		6.00+4.00+5.00	m	15.000	
				RAZEM	15.000
1.3	KNR 4-01 0420-03	Wykonanie pochyłych pomostów na dachu	m ²		
		2.00+3.00	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
1.4	KNR 4-01 0420-02	Wykonanie poziomych pomostów na dachu	m ²		
		5.40	m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
1.5	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających	m ²		
		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
1.6	KNR 4-01 0106-05 analogia	Transport gruzu klatka schodową z rozbiórki kominów	m ³		
		[4.65*0.07]	m ³	0.326	
				RAZEM	0.326
1.7	KNR-W 4-01 0541-08	Prowizoryczne zabezpieczenie połączeń dachowych folią z rozebraniem	m ²		
		24.00	m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
1.8	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km	m ³		
		0.326	m ³	0.326	
				RAZEM	0.326
1.9	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km	m ³		
		Krotność = 4			
		0.326	m ³	0.326	
				RAZEM	0.326
1.1	kalkulacja 0 wł.	Opłata za składowanie	m ³		
		0.326	m ³	0.326	
				RAZEM	0.326
2		Roboty montażowe			
2.1	KNR 4-01 0602-03	Jednowarstwowe izolacje poziome murów z papy asfaltowej na sucho	m ²		
		0.50*[2.70+0.85+2.45+1.65]	m ²	3.825	
				RAZEM	3.825
2.2	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
2.3	KNR 4-01 0202-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 8 mm	kg		
		4.65*8.0	kg	37.200	
				RAZEM	37.200
2.4	KNR 4-01 0201-10 kominy	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych	m		
		(0.60*4*2)+[2.70+0.85+2.45+1.65]*2	m	20.100	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	20.100
2.5	KNR 4-01 0201-12 kominy	Listwy dla zachowania bruzd w betonie- kapinosy czapek kominowych (0.60*4*2)+[2.70+0.85+2.45+1.65)*2	m m	20.100	
				RAZEM	20.100
2.6	Kalkulacja własna	Transpoprt materiałów klatką schodową do wbudowania w remontowanych kominach 1.242+[1.375*0.07]	m ³ m ³	1.338	
				RAZEM	1.338
2.7	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o śr.gr.7cm 0.60*2.80 0.60*0.85 0.60*2.45 0.60*1.65	m ² m ² m ² m ²	1.680 0.510 1.470 0.990	
				RAZEM	4.650
2.8	KNZ 14 28- 01 analogia	Wykonanie powłok izolacyjnych typu lekkiego poziomych roztworem gruntującym "CARBITEX - R " 1 warstwowe - zabezpieczenie czapek kominowych 4.65*1.15	m ² m ²	5.348	
				RAZEM	5.348