

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
bUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Nowy Sącz ul.Romanowskiego 11					
1		Wymiana stolarki okiennej - klatka schodowa			
1	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 okna pcv z okleina drewnopodobną od strony zewnętrznej , podział okien wg istniejącego podziału 1.60*2.25	m ²		
d.1	0930-11		m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
2	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV z okleina drewnopodobną od strony zewnętrznej , podział okien wg istniejącego podziału 0.60*1.20*2	m ²		
d.1	0930-03		m ²	1.440	
				RAZEM	1.440
3	NNRNKB	(z.VII) tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane ręcznie na ościeżach [1.60+2.25]*2*0.15 [0.60+1.20*2*2]*0.15	m ²		
d.1	202 0926-02		m ²	1.155	
	zewnątrzne		m ²	0.810	
				RAZEM	1.965
4	NNRNKB	(z.VII) tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane ręcznie na ościeżach [(1.60+2.25)]*2*0.25 [0.60+1.20*2*2]*0.20	m ²		
d.1	202 0841-06		m ²	1.925	
	wewnętrzne		m ²	1.080	
				RAZEM	3.005
5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe [1.60+2.25]*2*0.15 [(1.60+2.25)]*2*0.25 0.810+1.08	m ²		
d.1	202 1134-02		m ²	1.155	
	zewnątrzne		m ²	1.925	
	wewnętrzne		m ²	1.890	
				RAZEM	4.970
6	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian [(1.60+2.25)]*2*0.25 0.81	m ²		
d.1	1204-02		m ²	1.925	
	wewnętrzne		m ²	0.810	
				RAZEM	2.735
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie [1.60+2.25]*2*0.15 1.08	m ²		
d.1	1204-03		m ²	1.155	
	zewnątrzne		m ²	1.080	
				RAZEM	2.235
8	KNR 4-01	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy powlekanej zewnętrzne 0.30*1.60*1 0.30*0.70*2	m ²		
d.1	0530-08		m ²	0.480	
			m ²	0.420	
				RAZEM	0.900
9	KNR 4-01	usunięcie gruzu z budynku 1.60*2.25*0.16	m ³		
d.1	0106-04		m ³	0.576	
	okna			RAZEM	0.576
10	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 1.60*2.25*0.16	m ³		
d.1	0108-09		m ³	0.576	
	okna			RAZEM	0.576

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11	KNR 4-01 d.1 0108-10 okna	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km 1.60*2.25*0.16	m ³ m ³	0.576	
				RAZEM	0.576
12	d.1 okna	Opłata za składowanie 1.60*2.25*0.16	m ³ m ³	0.576	
				RAZEM	0.576
2		Stolarka drzwiowa			
13	KNR 4-01 d.2 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
14	KNR 4-01 d.2 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 1.20*2.25	m ² m ²	2.700	
				RAZEM	2.700
15	KNR 4-01 d.2 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
16	KNR 0-19 d.2 0931-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych z szybą bezpieczną wyposażonych w samozamykacz 1.20*2.25	m ² m ²	2.700	
				RAZEM	2.700
17	KNR 2-02 d.2 1020-08	Skrzydła drzwiowe , wejściowe wzmocnione dwukrotnie malowane na budowie - drzwi wyjścia na galerie i podwórko przeszklone szyba bezpieczna [1.00*2.20]*3	m ² m ²	6.600	
				RAZEM	6.600
18	KNR 4-01 d.2 0919-24	Analogia - zamki wpuszczane zwykłe 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2
19	KNR 4-01 d.2 0919-20	Analogia - klamki z szyldami 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1
20	KNR 4-01 d.2 0901-03	Montaż elementów ościeżnic drzwiowych - progi 0.9	m m	0.900	
				RAZEM	0.9
21	KNR 4-01 d.2 0106-04 drzwi	usunięcie gruzu z budynku (2.70+3*[1.00*2.20])*0.08	m ³ m ³	0.744	
				RAZEM	0.744
22	KNR 4-01 d.2 0108-09 drzwi	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km (2.70+3*[1.00*2.20])*0.08	m ³ m ³	0.744	
				RAZEM	0.744
23	KNR 4-01 d.2 0108-10 drzwi	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km (2.70+3*[1.00*2.20])*0.08	m ³ m ³	0.744	
				RAZEM	0.744
24	d.2 drzwi	Opłata za składowanie (2.70+3*[1.00*2.20])*0.08	m ³ m ³	0.744	
				RAZEM	0.744