

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Sikorskiego 8 w Nowym Sączu					
1		Elewacja z dociepleniem ścian			
1	KNNR 2	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m ²		
d.1	1501-01	370.92	m ²	370.92	
				RAZEM	370.92
2	KNNR 2	Ostony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
d.1	1505-01	370.92	m ²	370.92	
				RAZEM	370.92
3	KNNR 3	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m ²		
d.1	0601-01	30.55	m ²	30.55	
				RAZEM	30.55
4	KNNR 3	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m ² z zaprawy cem.-wap.na ścianach ceramicznych,betonowych,z płyt wiórowo-cem.,zagrunt.siatkach	m ²		
d.1	0602-01	30.55	m ²	30.55	
				RAZEM	30.55
5	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.1	2611-01	307.92	m ²	307.92	
				RAZEM	307.92
6	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie	m ²		
d.1	2611-02	307.92	m ²	307.92	
				RAZEM	307.92
7	KNR 0-23	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - system BO-LIX - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m ²		
d.1	2614-02	12.00*[20.96+9.95]	m ²	370.92	
	północ	-[9.00*7.00]	m ²	-63.00	
	sik 10				
				RAZEM	307.920
8	KNR 0-28	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką - montaż listw startowych do podłoża z cegły	m		
d.1	2629-02	[20.96+9.95]-9.00	m	21.91	
				RAZEM	21.91
9	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
d.1	202 0541-02	[18.50+13.40]*0.30	m ²	9.57	
				RAZEM	9.57
2		Wykonanie opaski			
10	KNR 2-31	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - 10 cm głębok.koryta	m ²		
d.2	0102-01	18.50*0.70	m ²	12.95	
				RAZEM	12.95
11	KNR 2-31	Podbudowa z krusz.naturalnego - warstwa górna z kruszywa - grub.warstwy po zagęszcz. 8 cm	m ²		
d.2	0115-03	18.50*0.70	m ²	12.95	
				RAZEM	12.95
12	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.2	0401-02	18.50	m	18.50	
				RAZEM	18.50
13	KNR 2-31	Ława pod obrzeża betonowa zwykła	m ³		
d.2	0402-03	18.50*0.010	m ³	0.185	
				RAZEM	0.185
14	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m		
d.2	0407-02	19.00	m	19.00	
				RAZEM	19.00
15	KNR 2-31	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cem. opaska	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.50*18.50	m ²	9.25	
				RAZEM	9.25